

WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.:
„Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niniejszym udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania do treści SIWZ.

Pytania z dnia 6 kwietnia, godz. 11:34

1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1. W opisie do dokumentacji „Instalacja kanalizacji sanitarnej” pkt. 3 projektant przewidział montaż rewizji na pionach kanalizacji – brak takiej pozycji w przedmiarze robót.

Pytanie: Czy ująć powyższe rewizje w kosztorysie ofertowym? Jeżeli tak to proszę podać ilość i rodzaj rewizji.

1.2. Wg opisu j. w. w pkt. 3 piony kanalizacyjne powinny być obudowane pł. G-K na stelażu stalowym.

Pytanie: Czy ująć powyższe roboty w kosztorysie ofertowym? Jeżeli tak to proszę podać ilość robót.

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

2.1. W opisie do dokumentacji „Instalacji Sanitarnych” pkt. 4 projektant przewidział montaż wodomierza o śr. 25 mm oraz dwa zawory odcinające o śr. 40 mm a w przedmiarze robót ujęto wodomierz o śr. 20 mm oraz 2-wa zawory o śr. 20 mm

Pytanie: Jaki wodomierz i zawory ująć do kosztorysu ofertowego?

2.2. Wg opisu j.w. w pkt. 4 zaleca się zamontowanie na przyłączy wody zaworu antyskażeniowego o śr. 25 mm typu EA.

Pytanie: Czy ująć powyższy zawór w kosztorysie ofertowym? Jeżeli tak to w której pozycji.

2.3. Wg opisu j.w. w pkt. 4 ciepła woda ma być przygotowana w bojlerze o poj. 100 dm³.

Pytanie: Czy ująć powyższy bojler w kosztorysie ofertowym? Jeżeli tak to w której pozycji.

2.4. Projekt zakłada prowadzenie rur wody zimnej w rurach ochronnych „peschlach” brak takiej poz. w przedmiarach.

Pytanie: Czy ująć takie roboty w kosztorysie ofertowym? Jeżeli tak to w jakiej pozycji.

2.5. Projekt przewiduje prowadzenie pionów rur wodociągowych w bruzdach pionowych, brak takiej poz. w przedmiarze robót.

Pytanie: Czy ująć takie roboty w kosztorysie ofertowym? Jeżeli tak to proszę podać ilość takich bruzd i ich przekrój.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. Nr 143 przedmiaru robót – proszę o sprecyzowanie jaki to zespół ogrzewczo-wentylacyjny (typ, rodzaj i parametry).

3.2. Brak projektu i przedmiaru robót na sposób połączenia w **kotłowni** istniejącej instalacji c.o. z instalacją projektowaną.

3.3. Czy zasilanie w ciepło projektowanej sali gimnastycznej (grzejniki i nagrzewnice) odbywać się będzie jednym przyłączem - 2 x 32 mm?.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

Należy przyjąć dodatkowy Przedmiar uzupełniający – poz. 1.1., 1.2., 2.2., 2.3. (**element 7 tabeli elementów scalonych**).

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

1.1. Proszę o wykonanie rewizji na pionach kanalizacji wg projektu instalacji sanitarnej - piony do odpowietrzników- średnica rewizji – 110mm PCV – 2szt.

KNR 2-15 0217-02 - Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową – **2szt.**

1.2. Proszę o wykonanie zabudowy pionów odpowietrzających płytą gipsowa na ruszcie stalowym **KNR-W 2-02 2004-01 – analogia** - Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno warstwo 50-01 - **(0.15*2*3.10)*2=1,86m²**

2. Instalacja wodociągowa.

2.1. Wyceny należy dokonać według przedmiaru robót.

2.2. Proszę o wykonanie montażu zaworu antyskażeniowego o śr. 25mm typu EA.

KNR 2-15 0112-03 – analogia - Zawory antyskażeniowe o śr. nom. 25 mm - **1szt.**

2.3. Proszę o dopisanie pozycji – Montaż bojlera do ciepłej wody.

TZKNBK XVIII I A-138 - Montaż bojlerów ciepłej wody o pojemności do V = 100 l – **1kpl.**

Komplet oznacza montaż – bojlera, konstrukcji wsporników, zaworów przelotowych, zaworu bezpieczeństwa, łączników.

2.4. Wyceny należy dokonać według przedmiaru robót.

2.5. Wyceny należy dokonać według przedmiaru robót.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1. Nagrzewnica elektryczna kanałowa 7kW.

3.2. Wyceny należy dokonać według przedmiaru robót.

3.3. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią w dniu 03.04.2020 r.:

cyt. „Zamawiający dodatkowo precyzuje poz. 234 przedmiaru: „*Montaż rur preizolowanych o średnicy 2x32 mm*”. Przedmiar należy rozumieć jako 80 mb rury pojedynczej preizolowanej o średnicy 32 mm”.

Pytanie z dnia 6 kwietnia, godz. 12:46

Pytanie:

W dokumentacji projektowej zaznaczona jest kolorystyka pokrycia dachu hali – membrana w kolorze jasny beżowy. W innej części projektu jest mowa o pokryciu dachu z membrany translucyentnej (o zwiększonej przepuszczalności światła), przy czym membrany takie są białe. Proszę o wskazanie czy zastosować membrany w kolorze białym, o zwiększonej przepuszczalności światła czy membrany 650g/m² w kolorze jasny beż.

Odpowiedź:

Należy zastosować membrany 650g/m² w kolorze jasny beż.

Pytania z dnia 7 kwietnia

Pytanie 1a:

Czy jest dostępna dokładna charakterystyka stolarki drzwiowej i okiennej? Tzn.:

- kolor (w przypadku okien jednostronny bądź dwustronny),

Odpowiedź:

Należy przyjąć kolor biały.

Pytanie 1b:

- materiał podokienników zewn. i wew.

Odpowiedź:

Należy przyjąć materiał: blacha stalowa powlekana.

Pytanie 1c:

- sposób otwierania okien (np. uchylne lub uchylno-otwieralne)

Odpowiedź:

Należy przyjąć sposób otwierania okien: uchylno-otwieralne.

Pytanie 2:

Na rysunku IS-02 widnieje ściana systemowa przesuwna czy jest jej dokładna charakterystyka?

Odpowiedź 2:

Do kosztorysu należy przyjąć cenę wykonania montażu prowadnicy zamocowanej do konstrukcji stalowej i otwieranie ścian systemowych płyt warstwowych okutych profilem stalowym.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Wyjaśnienie niniejsze i zmianę zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.04.2020 r.

Z up. BURMISTRZA

Waldemar Wójcicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawę prowadzi:
Iwona Kokowska - Paluch
tel. 77 40 40 308
e-mail: pm@grodkow.pl

