


UWAGI OGÓLNE: ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM; WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM; POZOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CEN TYMETRACH A NA SKALACH MNIEJSZYCH NIŻ 1:200 W METRACH; ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIĄŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY OPRACOWANAMI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJASNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM; ZAKRES, WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPRĘCZĄCĄ TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO; WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PŁACU BUDOWY W SPOSÓB SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID ORAZ POŻ. WSZYSTCY PRACOWNICY POWINNI DOSTAĆ UPRZEDNIO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE BHP ORAZ PRZEPISÓW PRACZ.; WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁOWE I SYSTEMOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCISLE WG INSTRUKCJI I ZALECEŃ PRODUCENTA © RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ANPROJEKT ANNA BODAKIEWICZ I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY -PRAWO AUTORSKIE DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 94.02.94



UWAGA
DODANO 10-15cm NA PRZYCINKĘ

| ZESTAWIENIE DREWNA | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------|----|-------------|-------|
| NR ELEM. | NAZWA ELEMENTU | PRZĘKROJ | | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ |
| | | b | h | | |
| 1 | SKUP | 15 | 15 | 3,00 (2,93) | 12 |
| 2 | PŁATIEW | 15 | 15 | 9,10 (9,00) | 2 |
| 3 | BELKA | 15 | 15 | 4,20 (4,05) | 4 |
| 4 | BELKA DODATKOWA | 15 | 15 | 2,10 (1,95) | 12 |
| 5 | KROKIEW | 8 | 16 | 3,70 (3,55) | 20 |
| OBJĘTOŚĆ RAZEM [m3] | | | | | 3,12 |

| | |
|----------------------|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | ANPROJEKT STUDIO PROJEKTOWE ANNA BODAKIEWICZ UL. SPYCHALSKIEGO 13 LOK. 304 45-716 OPOLE TEL. 608 506 464 www.anprojekt.pl |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. JOANNA SZELER-RATAJCZAK |
| PROJEKTANT | mgr inż. ANNA BODAKIEWICZ UPR. NR OPL/0374/PWOK/08 do projektowania w specjalności KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ bez ograniczeń |
| INWESTOR | GINA GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 49-200 GRODKÓW |
| ADRES INWESTYCJI | BĄKÓW DZ. NR 113 GINA GRODKÓW POWIAT BRZEG, WOJ. OPOLSKIE |
| TEMAT | PROJEKT WIATY WIATY TANECZNEJ NA BOISKU WE WSI BĄKÓW |
| TYTUŁ | RZUT WIĘZBY DACH. |
| ETAP | PROJEKT BUDOWLANY |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA |
| DATA | 05.2019 |
| SKALA | 1:50 |
| NR RYSUNKU | K-02 |